


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	MÍSTNOSTI	M <sup>2</sup>	PODLAHA		STĚNY	STROPY	POZNÁMKA
			OZN.	POPIS			
2.01	CHODBA	11.82	P4	LAMIN. PLOVOUCÍ	WEBER.DUR PODHOZ KLASIK JR.U, ŠTUK IN	WEBER.DUR PODHOZ, KLASIK JR.U, ŠTUK IN	PODLAHOVÁ LIŠTA
2.02	POKOJ	11.55	P4	LAMIN. PLOVOUCÍ	WEBER.DUR PODHOZ WEBER.DUR KLASIK JR.U, ŠTUK IN	WEBER.DUR PODHOZ KLASIK JR.U, ŠTUK IN	PODLAHOVÁ LIŠTA
2.03	POKOJ	11.55	P4	LAMIN. PLOVOUCÍ	WEBER.DUR PODHOZ WEBER.DUR KLASIK JR.U, ŠTUK IN	WEBER.DUR PODHOZ KLASIK JR.U, ŠTUK IN	PODLAHOVÁ LIŠTA
2.04	POKOJ	13.11	P4	LAMIN. PLOVOUCÍ	WEBER.DUR PODHOZ WEBER.DUR KLASIK JR.U, ŠTUK IN	WEBER.DUR PODHOZ KLASIK JR.U, ŠTUK IN	PODLAHOVÁ LIŠTA
2.05	KOUPELNA	6.83	P6	KERAM. DLAŽBA	WEBER.DUR PODHOZ, KLASIK JR.U WEBER.FOR PROFIFLEX, OBKLAD	WEBER.DUR PODHOZ KLASIK JR.U, ŠTUK IN	V. O. = 2000mm
2.06	WC	2.89	P6	KERAM. DLAŽBA	WEBER.DUR PODHOZ, KLASIK JR.U WEBER.FOR PROFIFLEX, OBKLAD	WEBER.DUR PODHOZ KLASIK JR.U, ŠTUK IN	V. O. = 2000mm
2.07	BALKON	14.15	-	KERAM. DLAŽBA			
2.08	TERASA	6.45	-	BETONOVÁ DLAŽBA			

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM: 78.35



LEGENDA MATERIÁLŮ

- ZDIVO POROTHERM 50 T Profi, 248x500x249mm, PEVNOST P8, NA TENKOVrstvou ZDÍČÍ MALTU POROTHERM
- ZDIVO POROTHERM 11,5 Profi, 497x115x249mm, PEVNOST P8, NA TENKOVrstvou ZDÍČÍ MALTU POROTHERM ALT. SADROKARTONOVÉ PŘÍČKY RIGIPS HABITO H II. 125 NEBO 100mm
- INSTALAČNÍ SADROKARTONOVÉ PŘEDSTĚNY A ŠACHTY RIGIPS
- BETONOVÁ DLAŽBA BEST, a.s. NA TERČÍCH ODSTÍN A TVAR DLE VÝBĚRU INVESTORA

POZNÁMKA

- SKLADBY PODLAH JSOU V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.
- STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST PŘI POUŽITÍ PODLAHOVÉHO TOPENÍ, ŘEŠIT DLE P.D. ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
- DVEŘNÍ KŘÍDLA BUDOU BEZPODLAŽKOVÉ OSAZENY V BEZOBLŮŽKOVÝCH ZÁRUBNÍCH JAP AKTIVE
- !!! UPOZORNĚNÍ !!! PRO SYSTÉMY JAP AKTIVE JSOU NAVRŽENY VELIKOSTI STAVEBNÍCH OTVORŮ VĚTŠÍ NEŽ JE OBVYKLÉ PRO STANDARDNÍ OBLOŽKOVÉ SYSTÉMY.
- OMÍTKY NAD SPÁRAMI V PŘECHODU RŮZNÝCH MATERIÁLŮ BUDOU VYZTUŽENY RABITZOVÝM PLETIVEM S PŘESAHEM 300 mm DO PLOCHY ZDIVA.
- SCHODIŠTĚ BUDE ŘEŠENO JAKO ŽELEZOBETONOVÉ.
- SVĚTLÍK VELUX CFP INTEGRA ROZMĚR 1200x900mm SE ZAOBLENOU KOPULÍ
- CELOSKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ VÝŠKÝ 900mm Z GRAFOSKLA tl: 9-11 mm OD FIRMY J.A.P. spol. s.r.o.
- ODVODNĚNÍ STŘECHY, DN 100mm
- SVISLÉ ODVĚTRÁNÍ ZÁKLADŮ PVC POTRUBÍ DN 125 mm VYVEDENÉ NAD STŘECHU S PŘÍPRAVOU NA OSAZENÍ PODTLAKOVÉHO VENTILÁTORU. POTRUBÍ BUDE V TĚSNÉM PROVEDENÍ (NAPŘ. LEPENÉ HŘDLOVÉ SPOJE). POKUD NEBUDE OSAZEN VENTILÁTOR, DIMENZE POTRUBÍ SE MUSÍ ZVĚTŠIT.
- INSTALAČNÍ PŘÍZDÍVKA II. 150mm, H.H. +1,30m
- VNITŘNÍ KANALIZACE VIZ. ČÁST PD ZDRAVOTECHNIKA

HL. INŽENÝR PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL
ING. LUBOŠ KÁNĚ	ING. LUBOŠ KÁNĚ	ING. ROMAN PŘÍBORSKÝ	ING. ROMAN PŘÍBORSKÝ
MÍSTO STAVBY: k.ú. VYSOKÝ ÚJEZD U BEROUNA, p.č. 264/307			
STAVEBNÍK: BOBOX INVEST s.r.o.			
DATUM: 06/2021			
STAVBA: RODINNÝ DŮM - KAMONA		FORMÁT	8xA4
ČÁST PROJEKTU: ARCHITEKTONICKÉ A STAV. TECH. ŘEŠENÍ		ARCH. Č.	06/2021
OBSAH VÝKRESU: PŮDORYS POSCHODÍ		STUPEŇ	SŘ
		MĚŘÍTKO 1:50	ČÍS. VÝK. D.1.1.-03
		KÓTOVÁNO V mm	

G SERVIS CZ, s.r.o.  
Tiskařská 10/257  
108 00 Praha 10  
tel.: 236 160 333